

# Ing. Edward Nuñez Viola

RNC:012-00609459

Dirección: C/ Eugenio Maria de Hostos #11

Teléfono: 809-919-0153

Fecha: 11/10/2023

Cliente: Alcaldía del Municipio de Juan de Herrera, Sr. Jorge Antonio Merán  
PRESUPUESTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE JUAN DE HERRERA

DESCRIPCIÓN: Construcción del Cementerio Municipal, verja perimetral y elaboración de calles asfaltadas interior del Cementerio del Municipio de Juan de Herrera ubicado en La Peña.

DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	PRECIO	TOTAL	SUB-TOTAL
<b>CEMENTERIO</b>					
LIMPIEZA	1	PA	\$35,000.00	\$35,000.00	
BOTE DE ESCOMBROS	2,000.00	M3	\$500.00	\$1,000,000.00	
RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION	3,860.00	M3	\$950.00	\$3,667,000.00	
REPLANTEO DE VERJA PERIMETRAL Y CALLES	1,065.00	M/L	\$75.00	\$79,875.00	
					<b>\$4,781,875.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL</b>					
ZAPATA DE MURO	50	M3	\$13,000.00	\$650,000.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCKS 6"	912.5	M2	\$920.00	\$839,500.00	
COLUMNAS RETALLADAS EN VERJA PERIMETRAL	13	M3	\$50,000.00	\$650,000.00	
VIGAS DE AMARRE PERIMETRAL: SNP Y S/N BLOCKS	21.9	M3	\$41,000.00	\$897,900.00	
CONTENES	760.6	M/L	\$2,033.00	\$1,546,299.80	
ACERAS	760.6	M/L	\$1,071.00	\$814,602.60	
NICHOS A TODO COSTO	50	UD	\$18,500.00	\$925,000.00	
					<b>\$6,323,302.40</b>
<b>ASFALTADO DE CALLES A TODO COSTO</b>					
RIEGO DE IMPRIMACION 0.30GL/M2 CON GRAVILLA	6,245.46	M2	\$150.00	\$936,819.00	
RIEGO DE ADHERENCIA	6,245.46	M2	\$35.00	\$218,591.10	
COLOCACION CARPETA ASFALTICA (1.5PULG) A TODO COSTO	237.33	M3	\$1,200.00	\$284,796.00	
TRANSPORTE EQUIPOS ASFALTADO	200	KM	\$800.00	\$160,000.00	
					<b>\$1,600,206.10</b>



TERMINACIONES					
SUMUNISTRO Y COLOCACION PUERTA ACCESO(CORREDIZA)	1	UD	\$75,000.00	\$75,000.00	
PINTURA PARED FRONTAL	300	M2	\$150.00	\$45,000.00	
LETRERO O PLACA	1	UD	\$250,000.00	\$250,000.00	
					\$370,000.00
SUB-TOTAL					\$13,075,383.50
		DIRECCION TECNICA		10.00%	\$1,307,538.35
		GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.00%	\$261,507.67
		AYUNTAMIENTO		1.00%	\$130,753.84
		IMPREVISTOS		7.00%	\$915,276.85
		CODIA		0.20%	\$26,150.77
		SEGURO Y FIANZA		1.00%	\$130,753.84
		TRANSPORTE		3.00%	\$392,261.51
		ITBIS		18.00%	\$2,353,569.03
<b>MONTO TOTAL</b>					<b>\$18,593,195.34</b>

Nota: Este presupuesto es valido por 30 dias, a partir de la fecha realizado.

  
 Presupuesto elaborado por  
 el ing. Edward Núñez Viola  
 Codia: 30870 Exq. 314

